BDC N° 122014

SENO RÉNOVATION
SARL au capital de 10 000 €
7, rue des Ferriers
89130 VILLIERS-SAINT-BENOÎT
SIRET 21890472000016

www.senoreno.fr
contact@senoreno.fr
06 20 27 09 55

Sté XXXXX
Xxxx Xxxxxx
28 r XXXX 92700 COLOMBES
Tel 06 00 00 00 00

DEVIS N° 202236

RESPONSABLE : Pierre-Emmanuel de Leusse
Référence : Chantier DI BERNARDO - Fontaines

Villiers-Saint-Benoît, le 7 novembre 2023

	DENOMINATION	Unité	Qté
0	**DIVERS : MISE EN PLACE CHANTIER**	**Unité**	**Qté**
0.1	Mise en place chantier, protection par polyane des lieux, approvisionnement chantier et nettoyage d'usage pendant le chantier.	u	1,00
LOT 01	**DEMOLITION ET TRAVAUX PREPARATOIRES**	**Unité**	**Qté**
	Les travaux seront exécutés selon les règles de l'art, conformément aux normes, réglementations et prescriptions techniques en vigueurs et notamment l'ensemble des DTU, normes AFNOR, avis techniques spéciaux à chaque ouvrage, aux règles professionnelles, etc.		
1.1	Dépose du portail existant avec soin pour conservation	u	1,00

1.2	Dépose de l'appentis en charpente et tôle	u	1,00
1.3	Mur extérieur : ouverture dans la façade sud 250cm x h250 cm y compris évacuation des gravats	ens	1,00
1.4	Mur intérieur : ouverture dans mur, évacuation des gravats	ens	1,00
1.5	Dépose de menuiserie extérieures y compris volets, conservation des volets	u	8,00

LOT 02	**GROS-ŒUVRE ET TERRASSEMENT**	**Unité**	**Qté**

Les travaux seront exécutés selon les règles de l'art, conformément aux normes, réglementations et prescriptions techniques en vigueurs et notamment l'ensemble des DTU, normes AFNOR, avis techniques spéciaux à chaque ouvrage, aux règles professionnelles, etc.

TERRASSE MAISON

2.1	Excavation des sols en vue de la réalisation des fondations (terres évacuée)	m²	44,00
2.2	Fourniture et pose d'un lit de silex / gravats et d'un lit de calcaire concassé damé	m²	44,00
2.3	Mise en place d'un géotextile	m²	44,00
2.4	Fourniture et pose des supports, lambourdes et lames de sol (douglas raboté)	m²	44,00
2.5	Fourniture et pose d'un mur en briques anciennes fermant la cour, à la place de l'ancien portail, hauteur 1,5m	ml	4,00

ZONE PARKING

2.6	Terrassement zone parking côté route, enlèvement de la terre en surplus	m²	70,00
2.7	Fourniture et pose d'un lit de silex / gravats et d'un lit de calcaire concassé damé	m²	70,00
2.8	Mise en place d'un géotextile	m²	70,00
2.9	Création d'un seuil en brique ancienne d'environ 3m2 juste sous le niveau de la nouvelle porte d'entrée	u	1,00

MAISON

2.10	Pose d'une poutre bois L700, enchassée dans le mur et reposant sur deux poteaux h 215, sur fondation béton dans le sol	ens	1,00
2.11	Pose de deux poutres en chêne 35x25 enchassées dans la façade et reposant sur des poteaux bétons dans l'épaisseur du mur +	ens	1,00
2.12	Fourniture et pose d'une allège pour réduire de 20cm la hauteur d'une fenêtre de cuisine.	ens	1,00

LOT 03	**ENDUITS ET RAVALEMENTS**	**Unité**	**Qté**

Les travaux seront exécutés selon les règles de l'art, conformément aux normes, réglementations et prescriptions techniques en vigueurs et notamment l'ensemble des DTU, normes AFNOR, avis techniques spéciaux à chaque ouvrage, aux règles professionnelles, etc.

3.1	FAÇADE SUD : Réalisation d'un enduit sur façades à la chaux à pierre vue, y compris rejointement des modénatures en briques	m²	78,00

LOT 04	**REVETEMENTS INTERIEURS, ENDUITS ET PEINTURES**	**Unité**	**Qté**

Les travaux seront exécutés selon les règles de l'art, conformément aux normes, réglementations et prescriptions techniques en vigueurs et notamment l'ensemble des DTU, normes AFNOR, avis techniques spéciaux à chaque ouvrage, aux règles professionnelles, etc.

4.1	Chambre : Peintures sur cloisons, doublages et entre-vous : brossage, enduit, ponçage, impression et finition 2 couches, peinture acrylique satinée	m²	35,00
4.2	WC et SDB : Fourniture et pose d'un enduit décoratif étanche type stuc	m²	20,00
4.3	SÉJOUR : Dépose faux-plafond, type BA13, enlèvement des gravats et mise en décharge	m²	26,00
	Provision pour modification et coffrage éventuel des réseaux	u	1,00
4.4	Traitement des poutres et solives des plafonds laissées apparentes, sablage, lessivage et rinçage, application d'une huile de traitement.	ml	80,00
4.5	Pose de briquettes de parement style ancien (modèle Puisaye vieillie de chez Saget)	m²	2,00
4.6	FENÊTRES À CONSERVER : 7 fenêtres façade SUD (voir dessin architecte) : mise en peinture INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR + bâtis comprenant : sous-couche PVC ou BOIS, et fourniture et pose de deux couches de peinture anthracite de marque Guittet ou équivalent	ens	1,00

LOT 05	**REVETEMENTS DE SOLS, DALLAGES ET FAÏENCES**	**Unité**	**Qté**

Les travaux seront exécutés selon les règles de l'art, conformément aux normes, réglementations et prescriptions techniques en vigueurs et notamment l'ensemble des DTU, normes AFNOR, avis techniques spéciaux à chaque ouvrage, aux règles professionnelles, etc.

5.1	Pièce de l'escalier : réfection des joints des tomettes	m²	26,00
5.2	Pièce de l'escalier : fourniture et pose d'un produit bouche-pores et d'un vernis	m²	26,00
5.3	Fourniture et application d'une protection à l'eau sous carrelage de type Carrosec 2, avec application préalable d'une primaire et pose de bande non tissée en pied de cloison	m²	10,00
5.4	Fourniture et pose de carrelage au sol et aux murs selon les plans de l'architecte, modèle à choisir par le client (base fourniture 30€ /m2)	m²	23,00

LOT 06	**ELECTRICITE**	**Unité**	**Qté**

Les travaux seront exécutés selon les règles de l'art, conformément aux normes, réglementations et prescriptions techniques en vigueurs et notamment l'ensemble des DTU, normes AFNOR, avis techniques spéciaux à chaque ouvrage, aux règles professionnelles, etc.

6.1	CHAMBRE ET SDB : Mise en place du réseau électrique complet : passage des câbles, sous tableau (à coffrer), raccordement terre, tout appareillage (dooxie de chez Legrand), détecteur de fumée	ens	1,00
6.2	Création d'une ligne indépendante pour le volets roulants	u	1,00
6.3	Création d'une ligne indépendante pour les convecteurs	u	1,00
6.4	Pose convecteurs	u	1,00
6.5	Création d'un tableau secondaire si tableau principal complet	u	1,00
6.6	Ajout de prises wifi, tv et ethernet	ens	1,00

LOT 7	MENUISERIES INTERIEURES	Unité	Qté
	Les travaux seront exécutés selon les règles de l'art, conformément aux normes, réglementations et prescriptions techniques en vigueurs et notamment l'ensemble des DTU, normes AFNOR, avis techniques spéciaux à chaque ouvrage, aux règles professionnelles, etc.		
7.1	Fourniture et pose d'une porte coulissante en bois, en applique, type grange avec système de coulisse visible 83 cm, modèle Leroy Merlin, voir référence client	u	3,00
7.2	Fourniture et pose de lames de chêne rabotées en raccord des deux pièces du RDC, à la place du mur démoli	u	1,00
7.3	Fourniture et pose de cloison placostil de 7 ou 10 cm d'épaisseur (simple parement BA13) sur ossature métallique avec une âme en laine minérale et deux parements BA13 ou en carreaux de plâtre	m²	28,00
7.4	Fourniture et pose d'une verrière, type atelier, montants métalliques, 213 x 108, Leroy Merlin, voir référence client	u	1,00
7.5	Founiture et pose de plinthes en médium à peindre	ml	35,00
7.6	Founiture et pose d'étagère en chêne, fixation invisible 30 x 113 cm	u	4,00

LOT 8	MENUISERIES EXTERIEURES ET SERRURERIE	Unité	Qté
	Les travaux seront exécutés selon les règles de l'art, conformément aux normes, réglementations et prescriptions techniques en vigueurs et notamment l'ensemble des DTU, normes AFNOR, avis techniques spéciaux à chaque ouvrage, aux règles professionnelles, etc.		
8.1	FAÇADE SUD : Fourniture et pose d'une porte 1 vantail PVC anthracite, vitrée, allège pleine, 90xh217	u	1,00
8.2	FAÇADE SUD : Fourniture et pose de fenêtre 2 vantaux, PVC anthracite, 98xh155	u	2,00
8.3	FAÇADE SUD : Fourniture et pose d'une porte 1 vantail PVC anthracite, vitrée, allège pleine, 88xh213	u	1,00
8.4	FAÇADE SUD : Fourniture et pose d'une baie vitrée PVC anthracite, 2,5m x 2,5m , 2 vantaux centraux ouvrants, 2 vantaux fixes sur les côtés, volet roulant intégré électrique à télécommande	u	1,00
8.5	FAÇADE NORD : Fourniture et pose de fenêtre 2 vantaux, PVC anthracite, allège pleine, 133xh138	u	1,00
8.6	FAÇADE NORD : Fourniture et pose de fenêtre 2 vantaux, PVC anthracite, 98xh155	u	2,00
8.7	FAÇADE NORD : PORTE D'ENTRÉE : Fourniture et pose d'une porte 1 vantail PVC anthracite, vitrée, allège pleine, 90xh217	u	1,00
8.8	Fourniture et pose d'une fenêtre de toit type VELUX (78x118cm)	u	2,00
8.9	Fourniture et pose d'un portail 2 vantaux avec commande électrique, voir référence client	u	1,00
8.10	Fourniture et pose d'une pergola en douglas, poteaux côté jardin, tirefonds sur mur maison + lames douglas. Dimensions 6,95m x 3,60m x X	u	1,00

LOT 9	PLOMBERIE	Unité	Qté
	Les travaux seront exécutés selon les règles de l'art, conformément aux normes, réglementations et prescriptions techniques en vigueurs et notamment l'ensemble des DTU, normes AFNOR, avis techniques spéciaux à chaque ouvrage, aux règles professionnelles, etc.		

9.1	SDB : Fourniture, pose et mise en œuvre des équipements de salle de bains, douche à l'italienne, vasque sur meuble, wc geberit, ballon eau chaude à accumulation verticale 80L classe B y compris tous raccordements aux réseaux	ens	1,00
9.2	Raccordement pièce de service, prolongement des arrivées et évacuation d'eau vers la pièce mitoyenne faisant office de remise + pose d'un robinet	ens	1,00

MONTANT TOTAL HT	**80 000,00 €**
TVA à 0%	**0,00 €**
MONTANT TOTAL TTC	**80 000,00 €**