# Seno Rénovation

7 RUE DES FERRIERS
89130 VILLIERS-SAINT-BENOIT
France

Tél : +33 6 20 27 09 55
contact@senoreno.fr
www.senoreno.fr

M. & Mme Raphaël CAMPION et Florie LE BLOAS

88, bd de Magenta
75010 PARIS
France

*Adresse du projet :*

Les Chaumes
89520 MOÛTIERS
France

**Devis n° DEV-2026-0072**

En date du 25/06/2026
Valable 1 mois

## *Rénovation (extérieurs, RDC, R+1, R+2)*

| N° | Désignation | Qté | PU HT | TVA | Total HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DÉMOLITION / TERRASSEMENT / GROS OEUVRE + évacuation en déchetterie | | | | **7 575,00 €** |
| | ***Repérage réseaux (EU, EP, électricité. gaz, etc.) indispensable avant de procéder aux opérations de terrassement*** | | | | |
| 1.1 | Location d'une benne DIB 15 m3 pour les gravats divers de dépose et de démolition, avec rotations d'évacuation et tri / traitement en déchetterie<br>*PROVISION : variation en fonction du nombre de bennes nécessaires* | 1 u | 1 500,00 € | 10 % | 1 500,00 € |
| | **INTÉRIEUR RDC** | | | | |
| 1.2 | PIÈCE MIXTE : Dépose complète d'une porte et de son bâti sans récupération | 1 u | 75,00 € | 10 % | 75,00 € |
| 1.3 | MUR SALLE / ENTRÉE + MUR SALLE FAÇADE ARRIÈRE : réalisation d'une seule ouverture aux dim finales 400cm de large : 1 seul IPN pour l'ensemble du mur ouvert. Hauteur 230cm, dans le mur portant les solives de l'étage, voir plan, et comprenant : la démolition, l'évacuation des gravats, l'étaiement, les raccords de ciment sur les tableaux et la fourniture et pose d'un linteau en profilés métalliques IPN ou HEB - sous réserve rapport Bureau d'Étude - hors frais BE | 1 u | 2 200,00 € | 10 % | 2 200,00 € |
| 1.4 | MUR ACCÈS CUISINE VERS PIÈCE MIXTE : Réalisation d'une ouverture dimensions finale de 80cm de large, sur hauteur de 210cm, dans le mur entre l'accès cuisine et la pièce mixte, voir plan, et comprenant : la démolition, l'évacuation des gravats, l'étaiement, les raccords de ciment sur les tableaux et la fourniture et pose d'un linteau en profilés métalliques IPN ou HEB - sous réserve rapport Bureau d'Étude - hors frais BE | 1 u | 1 900,00 € | 10 % | 1 900,00 € |
| 1.5 | CÔTÉ CUISINE : réalisation d'une marche à creuser (à préciser avec le client) et toutes finitions nécessaires | 1 u | 560,00 € | 10 % | 560,00 € |
| 1.6 | Ajout d'une autre marche à creuser sur l'espace cuisine concernant l'ouverture mur accès cuisine vers pièce mixte : voir rectangle bleu | 1 u | 560,00 € | 10 % | 560,00 € |
| 1.7 | Percements pour hotte de cuisine, entrée d'air cuisine, VMC plonge et VMC chambres | 1 u | 780,00 € | 10 % | 780,00 € |

| N° | Désignation | Qté | PU HT | TVA | Total HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CLOISONS, PLÂTRERIE, ISOLATION | | | | **36 660,00 €** |
| | **RDC** | | | | |
| 2.1 | CUISINE : fourniture et pose d'un faux-plafond dalles 60x60 isolées, type Knauf Thermatex Alpha HD | 16 m² | 70,00 € | 10 % | 1 120,00 € |
| 2.2 | CUISINE / BAR / ENTRÉE (FAÇADE SUD) : Fourniture et pose d'un doublage composé d'une plaque de plâtre sur rails et d'un isolant laine minérale, y compris le jointoyage par bandes calicots | 16 m² | 75,00 € | 5,5 % | 1 200,00 € |
| 2.3 | PIÈCE MIXTE : fourniture et pose des cloisons intérieures de séparation (plaques BA13 (HYDRO sur SDB) + structure rails) avec âme isolée laine de roche | 20 m² | 80,00 € | 10 % | 1 600,00 € |
| 2.4 | PIÈCE MIXTE : fourniture et pose d'un doublage composé d'une plaque de plâtre sur rails et d'un isolant laine minérale, y compris le jointoyage par bandes calicots<br>*isolation par l'extérieur pour le mur qui donne sur pièce non aménagée à droite* | 45 m² | 75,00 € | 5,5 % | 3 375,00 € |
| 2.5 | PIÈCE MIXTE - FAUX PLAFOND : Fourniture et pose d'un doublage en faux plafond à H 2,70m composé d'une plaque de plâtre sur rails et d'un isolant laine minérale, y compris le jointoyage par bandes calicots | 20 m² | 90,00 € | 10 % | 1 800,00 € |
| 2.6 | SALLE RESTAURANT - 2 MURS : fourniture et pose d'un doublage composé d'une plaque de plâtre sur rails et d'un isolant laine minérale, y compris le jointoyage par bandes calicots | 25 m² | 75,00 € | 5,5 % | 1 875,00 € |
| 2.7 | CHAMBRE D'HÔTE : Fourniture et pose des cloisons intérieures de séparation (plaques BA13 (HYDRO sur SDB) + structure rails) avec âme isolée laine de roche | 20 m² | 80,00 € | 10 % | 1 600,00 € |
| 2.8 | CHAMBRE D'HÔTE - 3 MURS : Fourniture et pose d'un doublage composé d'une plaque de plâtre sur rails et d'un isolant laine minérale, y compris le jointoyage par bandes calicots | 35 m² | 75,00 € | 5,5 % | 2 625,00 € |
| 2.9 | CHAMBRE D'HÔTE - PLAFOND : Fourniture et pose d'un doublage isolant phonique + laine de roche, composé d'une plaque de plâtre sur rails et d'un isolant laine minérale, y compris le jointoyage par bandes calicots | 30 m² | 105,00 € | 10 % | 3 150,00 € |
| 2.10 | ENTRE SALLE DE RESTAURANT ET CHAMBRE D'HÔTE : Fourniture et pose des cloisons intérieures de séparation (plaques BA13 PLACOFLAM + PLACO PHONIQUE + structure rails) avec âme isolée laine de roche | 2 m² | 210,00 € | 10 % | 420,00 € |
| 2.11 | Réalisation d'un cloisonnement en brique de verre<br>*Réalisation / rendu à préciser avec le client* | 4 m² | 530,00 € | 10 % | 2 120,00 € |
| | **ÉTAGE** | | | | |
| 2.12 | CHAMBRE : Fourniture et pose des cloisons intérieures de séparation (plaques BA13 (HYDRO sur SDB) + structure rails) avec âme isolée laine de roche | 20 m² | 80,00 € | 10 % | 1 600,00 € |
| 2.13 | CHAMBRE R+1 MURS : Fourniture et pose d'un doublage composé d'une plaque de plâtre sur rails et d'un isolant laine minérale, y compris le jointoyage par bandes calicots | 40 m² | 75,00 € | 5,5 % | 3 000,00 € |
| 2.14 | COMBLE CHAMBRE D'HOTE : Fourniture et pose au sol des combles d'une isolation laine de bois rigide STEICOTOP 100MM | 30 m² | 70,00 € | 5,5 % | 2 100,00 € |
| 2.15 | ENTRE CHAMBRE 1 ET CHAMBRE D'HÔTE : Fourniture et pose des cloisons intérieures de séparation (plaques BA13 PLACOFLAM + PLACO PHONIQUE + structure rails) avec âme isolée laine de roche | 2 m² | 210,00 € | 10 % | 420,00 € |
| 2.16 | CHAMBRE 3 - Réduction hauteur isolation futures combles : Hauteur 3m sous plafond<br>. | 20 m² | 80,00 € | 5,5 % | 1 600,00 € |
| 2.17 | CHAMBRE 3 - isolation des murs<br>*isolation par l'extérieur pour le mur qui donne sur pièce non aménagée à droite* | 30 m² | 75,00 € | 5,5 % | 2 250,00 € |

| N° | Désignation | Qté | PU HT | TVA | Total HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.18 | COULOIR FAÇADE : Fourniture et pose d'un doublage composé d'une plaque de plâtre sur rails et d'un isolant laine minérale, y compris le jointoyage par bandes calicots | 17 m² | 75,00 € | 5,5 % | 1 275,00 € |
| 2.19 | COMBLES PERDUS : fourniture et pose au sol d'un isolant STEICOTOP 100MM | 15 m² | 70,00 € | 5,5 % | 1 050,00 € |
| | **ÉTAGE : RAMPANTS** | | | | |
| 2.20 | Fourniture et pose d'une isolation 240mm laine de bois et des rampants en plaque de plâtre de 13 mm suspendu sur rail y compris le jointoiement par bandes calicots | 16 m² | 155,00 € | 5,5 % | 2 480,00 € |
| | SURFACE À CONFIRMER PAR CLIENT | | | | |
| 3 | SOLS | | | | **1 375,00 €** |
| 3.1 | CHAMBRE RDC : fourniture et pose d'un sol jonc de mer naturel (fourniture seule : 30 €/m²). réf. produit à confirmer par client.<br>*réf. PCMV073 chez SURFACE PARQUET.* | 25 m² | 55,00 € | 10 % | 1 375,00 € |
| 4 | PLOMBERIE / SANITAIRE / CHAUFFAGE | | | | **17 840,00 €** |
| | **MODIFICATION RÉSEAU D'EAU EN VUE DES IMPLANTATIONS FUTURES (en attente précisions implantations données par le client)** | | | | |
| 4.1 | Modifications d'alimentation eau froide + eau chaude et évacuation pour une douche à l'italienne | 2 u | 620,00 € | 10 % | 1 240,00 € |
| 4.2 | Modifications d'alimentation eau froide + eau chaude et évacuation pour un lavabo | 4 u | 620,00 € | 10 % | 2 480,00 € |
| 4.3 | Modifications d'alimentation eau froide + eau chaude et évacuation pour WC | 3 u | 620,00 € | 10 % | 1 860,00 € |
| 4.4 | CUISINE, PLONGE, BAR : Modifications d'alimentation eau froide + eau chaude et évacuation | 1 ens | 1 590,00 € | 10 % | 1 590,00 € |
| 4.5 | Fourniture et pose d'un siphon de sol inox cuisine professionnelle, raccordement EU et réalisation des formes de pente | 1 ens | 950,00 € | 10 % | 950,00 € |
| | **SYSTÈME DE CHAUFFAGE - PROVISION, EN ATTENTE DE PRÉCISIONS** | | | | |
| 4.6 | Déplacement et raccordement d'un chauffe-eau électrique blindé vertical sur socle 300L | 1 u | 620,00 € | 10 % | 620,00 € |
| 4.7 | Déplacement à l'étage et raccordement d'un chauffe-eau électrique blindé vertical sur socle 100L | 1 u | 620,00 € | 10 % | 620,00 € |
| 4.8 | PIÈCE MIXTE + CHAMBRE 3 : à raccorder au réseau d'eau de chaudière | 1 ens | 1 980,00 € | 10 % | 1 980,00 € |
| 4.9 | RÉSEAU RADIATEURS FONTE - DÉPLACEMENTS : Déplacer 1 radiateur façade Nord -> dernière chambre ; déplacement 1 radiateur Cuisine<br>*En attente de précisions / détail client* | 1 ens | 550,00 € | 10 % | 550,00 € |
| 4.10 | RÉSEAU RADIATEURS FONTE - AJOUTS : fourniture et pose de : 1 radiateur face tableau entrée privée / 2 radiateurs pièce séjour étage / : 1 dans les toilettes clients, 1 dans dans la pièce mixte RDC, 2 dans la chambre avec les charpentes apparentes | 7 u | 850,00 € | 10 % | 5 950,00 € |
| 5 | ÉLECTRICITÉ / ÉCLAIRAGE | | | | **15 500,00 €** |
| | ***PROVISION : en fonction du plan électrique - en attente des précisions client sur lots ci-dessous*** | | | | |

| N° | Désignation | Qté | PU HT | TVA | Total HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Travaux de remise à niveau complète de l'installation électrique selon plans et cahier des charges technique du client<br>**DONT**<br>Division du tableau en 2 sous-tableaux : triphasé restaurant, monophasé habitation et chambre d'hôte / installation délesteur ? 36 kVA max<br>Remise aux normes de l'existant<br>Alimentation entrée chambre étage + alimentation P2 & P4 en façade + désolidariser alimentation façade P1 et P3<br>PARTOUT : PC monophasées et triphasées / éclairages / inters / équipement de sécurité incendie<br>Alimentation éclairage en bordure de terrain<br>Alimentation éclairage hangar et dépendance côté droit<br>Alimentation PC étanche milieu de terrain | 1 ens | 15 500,00 € | 10 % | 15 500,00 € |
| 6 | PONÇAGE, ENDUITS, PEINTURES & FINITIONS | | | | **2 000,00 €** |
| 6.1 | PLAFOND SALON : réfection / remise au propre du plafond du salon comprenant en certains points : Ouverture fissures, rebouchage, 1 couche d'impression, 2 passes croisées d'enduit avec fourniture et pose d'un voile de verre marouflé type FISSNET entre 2 couches d'enduit aux endroits nécessaires, 2 couches de peinture mate, velours ou satinée, selon besoin, de type RIPOLIN ou équivalent | 50 m² | 40,00 € | 10 % | 2 000,00 € |

Paiement par virement bancaire.
Acompte à la signature de 35 %, soit 28 957,81 €.
Versements intermédiaires de 60 %, soit 49 641,95 €.
Solde à réception de chantier, soit 4 136,83 €.

Je certifie que les travaux réalisés sont éligibles au taux de TVA réduit de 5,5 % ou 10 % et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code Général des Impôts.

| | |
|---|---|
| **Sous-total HT** | **80 950,00 €** |
| Remise exceptionnelle | - 4 857,00 € |
| **Total HT** | **76 093,00 €** |
| TVA à 5,5 % | 1 180,31 € |
| TVA à 10 % | 5 463,28 € |
| **Total TTC** | **82 736,59 €** |

Le montant peut être révisé en fonction de l'ajustement des fournitures et/ou de leurs prix, ou sur les postes nécessitant une dépose / démolition préalable pour déterminer la réalité de l'opération à réaliser.

**Le client**

Mention datée et signée :
*« Devis reçu avant l'exécution des travaux. Bon pour travaux. »*

**Pour SENO RENOVATION, Pierre-Emmanuel de Leusse**